

水圧式センサー設置工事例



- ① V600型トラフ側壁にアンカーボルトにて固定（簡単設置）。

塩ビ管V30使用。



- ② 水路アンカー部にコーキング。



- ③ 防護管VP30+水圧式水位計。
(水圧式水位計φ20×200を
内挿)



- ④ V600トラフに設置。
記録計BOXは南向に設置。



- ⑤ V600トラフ φ4.5mmアンカーにて
固定。上からコーキング。

Vトラフは施工後。



- ⑥ 完成
簡単に設置できます。

オプションで鋼管製スタンド2mも用意。(ただし、アンカーとして、450×450×60のコンクリート盤埋込み必要)



- ⑦ ふたについている太陽電池パネルで作動する。